Załącznik Nr 1

Przedmiot zamówienia - realizacja zadania pod nazwą:

Modernizacja nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1

1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1.Przedmiot zamówienia,

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie robót związanych z modernizacją nawierzchni parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1.

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmują:

1. **wykonanie podsypki cementowo- piaskowej o grubości warstwy 3-5 cm.**
2. **ułożenie 1 061 m^2 rozbiórkowej kostki brukowej gr. 6 cm na obecnej trylince, stanowiącej własność zamawiającego, zgromadzonej na terenie ZSB nr 1 w Płocku.**
3. **wykonanie spadków terenu zapewniających prawidłowe odprowadzenie wód opadowych,**
4. **dostosowanie rzędnych do istniejącego zagospodarowania terenu, tak aby zapewniony był swobodny odpływ wód opadowych,**
5. **dostosowanie rzędnych istniejących studzienek sieci uzbrojenia terenu do rzędnych wykonywanej nawierzchni,**
6. **zamontowanie obrzeży i krawężników zgodnie ze szkicem znajdującym się w załączniku nr 3,**
7. **zakup obrzeży, krawężników, piasku i cementu,**
8. **układ funkcjonalny oraz powierzchnia zieleni nie ulegają zmianie,**
9. **demontaż krawężników i elementów niezbędnych do wykonania zadania.**

UWAGA - w zakresie organizacji robót

1. Dostarczenie kostki brukowej jest obowiązkiem Zamawiającego, pozostałe materiały zabezpiecza Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego dla w/w zadania.

2. Szkoła prowadzi całoroczną działalność i realizacja robót będzie odbywać się przy czynnej pracy placówki. Dlatego wykonawca zobowiązany będzie do zachowania szczególnych względów bezpieczeństwa i zorganizowania prac w sposób nie powodujący zbyt dużych utrudnień w pracy szkoły.